





# Proyecto cofinanciado por fondos FEDER

# Reordenación de la plaza de las Fuentes y su entorno (centro histórico)

#### SITUACIÓN ACTUAL

El ámbito de actuación se sitúa dentro del centro histórico, aledaño al PEPRI de la Torre medieval (siglo XII) y su entramado urbano se remonta al siglo XVI.

En la actualidad se trata de un espacio urbano degradado, en especial, la plaza de Les Fonts, con pavimento de baldosa de terrazo, piedra de rodeno, encintado de bordillo de hormigón, con una superficie de 1.543 m²

### DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se trata de mejorar la accesibilidad, eliminado los obstáculos, dotar de un pavimento adecuado para el tránsito peatonal a la vez que homogenizar los mismos. De igual manera habrá que compatibilizar dicho uso peatonal con la posibilidad de acceder a los vados situados en la plaza de les Fonts.

Se plantean las siguientes actuaciones:

RED DE PLUVIALES.- Se proyecta una red de PVC, serie teja corrugada de 400 y 315 mm de diámetro exterior, que desaguará en la red existente de la C/ Virgen del Olivar. Se proyectan además 6 imbornales sifónicos y 2 captadores de 2.20x0.90 y 1.20x0.90 m en el punto de acumulación de aguas

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- Se renovará la red de distribución de aguas más antigua y con materiales obsoletos tales como el fibrocemento y hormigón, manteniéndose los tramos de PE existentes, así como el trazado de la actual red.

## PAVIMENTACIÓN |

En la plaza de les Fonts se colocarán dos tipos de pavimento: pavimento de piedra de rodeno simulando la calzada y a ambos lados un pavimento granítico de baldosa. Entre ambos materiales se colocará una doble rigola

En la calle Santo Domingo la parte destinada a calzada se materializará mediante adoquín de hormigón y la parte destinada a aceras se materializará con baldosa granítica

En la calle Massanassa se colocará una calzada única de adoquín de hormigón con pendiente hacia una rigola central.

Tanto en las demoliciones y en la explanación como especialmente en las zanjas, se realizará un **seguimiento arqueológico** para detectar las posibles afecciones al patrimonio histórico por personal especializado.

Presupuesto global de licitación incluido I.V.A.: 195.772,76€